

Datum der Befahrung:

[illegible]

77411040	77411039	77411038	77411037	77411036	77411035	77411034	77411067	77411120	77411119	77411118	77411117	77411116	77411115	77411114	77411113	77411112	77411148	77411146	77411147	76411060	76411061	76411062	76411063	76411064	76411066	76411068	76411069
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

auszuführende Arbeiten	Mengen einheit	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge	27,00	
Schacht aufheben und Rohrverbindung aus Stzg und Manschette herst.	Stck		1	1		1									1			1			1			1			1		9,00	
Schacht in Polymerbeton gem. Anlage 3.2 ZTVE Sile erneuern+ Abdeck. Neu	Stck								1	nicht						1			1			1						1	3,00	
Steigleisen ersatzlos ausbauen	Stck	10			10			11	10	10	10		vorhanden	10	11	10			10		10		1			7		7	7	140,00
Gerinne und Podest erneuern	Stck								1	1																			2,00	
Kammer mit GFK auskleiden als Zulage	Stck				1			1	1	1	1			1	1	1			1		1				1		1	1	14,00	
Podestflächen auskleiden mit GFK als Zulage	Stck	1			1			1	1	1	1			1	1	1			1				1			1	1	1	15,00	
Schacht auskleiden mit GFK (Vollauskleidung)	m²	10,27			12,84			10,75	9,07	12,61	11,57			10,28	9,58	11,42			10,02		14,5			9,07		7,63	7,22	10,75	157,58	
Schachtkonus MW ersetzen durch Deckenplatte aus Polymerbeton gem.ZTV	Stck	1																											1,00	
MW auskratzen + verfügen	m²	10,27			12,84			10,75	9,07	12,61	11,57			10,28	9,58	11,24			10,02		14,5			9,07		7,63	7,22	10,75	157,40	
Schachtreinigung	Stck	1			1			1	1	1	1			1	1	1			1		1			1		1	1	1	15,00	
Hindernisbeseitigung im Schacht	Std	5			2			2	4	4	2			2	3	4			2		3			3		2	2	2	42,00	
Leiter + 2 Steigleisen aus Edelstahl gem.ZTV	Stck	1			1				1	1						1			1		1			1		1	1	1	12,00	